

# BOSC GUERARD SAINT ADRIEN -76-

Clos Guillaume de la Mothe



Commune de Bosc Guerard Saint Adrien

## DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE RESEAUX DIVERS

Aout 2024

CACHET DE L'ENTREPRISE

MONTANT H. T. .. \_\_\_\_\_

TVA 20 % ..... \_\_\_\_\_

MONTANT T. T. C



GÉOMÈTRES EXPERTS

Benoit SANTUS  
Olivier JUMENTIER  
Erwan QUINIOU  
Benjamin LEMOINE

ZAC Plaine de la Ronce  
1042 rue Augustin Fresnel 76230 Bois Guillaume  
Tél 02 35 70 54 60 Fax 02 35 15 28 45  
geometres@ge360.fr

<b>Dossier:</b>	BOSC GUERARD SAINT ADRIEN -76- Clos Guillaume de la Mothe	DATE :Aout 2024	
<b>BG21007</b>			
<b>CODE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>
		<b>P.U.</b>	<b>PRODUIT</b>

### **RESEAUX DIVERS**

	<p>RAPPEL :</p> <p>-L'Entrepreneur doit contrôler toutes les indications du plan et documents écrits (détails quantitatifs estimatifs etc..) , doit s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, doit s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'Œuvre, doit avoir pris tous les renseignements nécessaires auprès des Services Publics et Concessionnaires</p>				
R.01	Retrait des 4 bornes lumineuses existantes, y compris déconnexion des câbles, retrait des câbles dans les fourreaux, et toutes sujétions.	F	1		
R.02	Fourniture des Plans de récolement BT, EclP et FRANCE TELECOM conforme aux prescriptions des concessionnaires, (relevé géo-référencé en X,Y,Z + dossiers techniques ), en <b>5 exemplaires</b> papier et support informatique CD au format DWG et PDF .	F	1		
				<b>MONTANT H.T.....</b>	

### **RESEAU BASSE TENSION**

R.03	Fourniture et mise en œuvre de câble alu HN33S33 . 3 x 150+ 1 x 95 mm <sup>2</sup> . 4 x 35 mm <sup>2</sup>	ml ml	110 30		
R.04	Fourniture et pose de coffret de comptage CIBE sur socle polyester, avec pastille pour équipement téléreport et raccordement des câbles dans les coffrets, y compris implantation en X,Y et Z et amorce de fourreau dans le lot : . antenne	U	4		
R.05	Fourniture et pose de coffret type REMBT sur socle polyester, fusible ou non, avec équipement et mise à la terre, y compris implantation en X,Y et Z.	U	2		
R.06	Fourniture et confection de boîtes de dérivation, y compris les niches : . double tangent	U	1		
R.07	Dossier administratif, y compris <u>fourniture à la maîtrise d'œuvre d'une copie de l'article R323-25</u> déposé à ENEDIS, et réalisation du PGO	F	1		
				<b>MONTANT H.T.....</b>	

<b>Dossier:</b>	BOSC GUERARD SAINT ADRIEN -76- Clos Guillaume de la Mothe	DATE :Aout 2024			
<b>BG21007</b>					
<b>CODE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>P.U.</b>	<b>PRODUIT</b>

### RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

R.08	Fourniture et pose de câble armé du type U.1000 R02V, y compris fourreau diamètre 90 rouge : . 3G6mm <sup>2</sup> et câble de terre 29mm <sup>2</sup> cuivre	ml	80		
R.09	Fourniture et pose de luminaire type Verso à LED de chez Abel, montage en TOP, appareillage classe II avec mât tubulaire de 4,00 m de hauteur en acier galvanisé thermolaqué RAL à définir, posé sur massif d'ancrage. Réalisation d'une étude d'éclairage	U	2		
R.10	Fourniture et pose de luminaire type Cirko Lyre à LED de chez Ragni, montage en TOP, appareillage classe II avec mât tubulaire de 4,00 m de hauteur en acier galvanisé thermolaqué RAL à définir, posé sur massif d'ancrage. Réalisation d'une étude d'éclairage	U	2		PM
R.11	Fourniture et pose d'armoire de commande pouvant recevoir un comptage, équipé d'une cellule photoélectrique et d'une horloge, y compris raccordement au réseau basse tension et pose du compteur linky.	U	1		PM
R.12	Raccordement sur le réseau EclP existant, y compris toutes sujétions.	F	1		
R.13	Établissement du certificat de conformité Éclairage public « CONSUEL» cette original devra être transmis à la Maîtrise d'Ouvrage, (y compris démarches auprès des service de ENEDIS pour la mise en fonctionnement de l'éclairage public pour le compte de l'aménageur	F	1		
			<b>MONTANT H.T.....</b>		

### RESEAU TELECOM

R.14	Fourniture et pose de fourreau PVC 42/45 aiguillé : . par 2 (branchement) . par 3 (principaux)	ml ml	80 80		
R.15	Fourniture et pose de chambre de tirage y compris cadres et tampons, les percements et réfection propres des masques : . type L2T 250 KN . type L2C 400 KN	U U	1 1		PM
R.16	Fourniture et pose de regard 30x30x30 tampon béton.	U	4		
R.17	Contrôle de réseau, y compris mandrinage et procès verbal de réception, à fournir à la maîtrise d'oeuvre.	F	1		
R.18	Raccordement dans la chambre existante, y compris percement, réfection et toutes sujétions.	U	1		
			<b>MONTANT H.T.....</b>		

<b>Dossier:</b>	BOSC GUERARD SAINT ADRIEN -76- Clos Guillaume de la Mothe			DATE :Aout 2024	
<b>BG21007</b>					
CODE	DESIGNATION	U	Q	P.U.	PRODUIT
	<i>Récapitulatif</i>				
	Total Réseaux Divers HT				<input type="text"/>
	Total Réseau Basse Tension HT				<input type="text"/>
	Total Réseau d'éclairage public HT				<input type="text"/>
	Total Télécom HT				<input type="text"/>
	Montant Total HT				<input type="text"/>
	TVA 20 %				<input type="text"/>
	Total TTC				<input type="text"/>