

BOSC GUERARD SAINT ADRIEN -76-

Clos Guillaume de la Mothe



Commune de Bosc Guerard Saint Adrien

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE TRANCHEE COMMUNE

Aout 2024

CACHET DE L'ENTREPRISE

MONTANT H. T. ... _____

TVA 20 % _____

MONTANT T. T. C.



GÉOMÈTRES EXPERTS

Benoit SANTUS
Olivier JUMENTIER
Erwan QUINIOU
Benjamin LEMOINE

ZAC Plaine de la Ronce
1042 rue Augustin Fresnel 76230 Bois Guillaume
Tél 02 35 70 54 60 Fax 02 35 15 28 45
geometres@ge360.fr

Dossier:	BOSC GUERARD SAINT ADRIEN -76- Clos Guillaume de la Mothe	DATE : Aout 2024			
bg21007					
CODE	DESIGNATION	U	Q	P.U.	PRODUIT

TRANCHEE COMMUNE

	RAPPEL : -L'Entrepreneur doit contrôler toutes les indications du plan et documents écrits (détails quantitatifs estimatifs etc..) , doit s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, doit s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'Œuvre, doit avoir pris tous les renseignements nécessaires auprès des Services Publics et Concessionnaires TRANCHEE COMMUNE (EAU ,BT, ECLP,TELECOM)				
R.01	L'exécution de la tranchée devra être réalisé selon la coupe type indiquée sur le plan VRD comprenant : le terrassement, qui devra être réalisé avec les différents paliers pour éviter tous problèmes de croisements entre réseaux le sablage pour lit de pose des réseaux. le sablage pour remblaiement des réseaux. le remblaiement en matériaux du site sous espaces verts, et apport de GNT 0/31,5 sous fondation de chaussée, parkings et accès aux parcelles. le compactage méthodique. l'évacuation des déblais excédentaires. . pour 1 réseau . pour 2 réseaux . pour 3 réseaux . pour 4 réseaux	ml ml ml ml	25 45 50 60		
R.02	Fourniture et pose de fourreaux aiguillés pour traversées de chaussée : . BT Ø 75 TPC rouge (branchement) . EAU Ø 60 TPC bleu (branchement) . FT Ø 42/45 PVC (par 2)	ml ml ml	10 10 10		
R.03	Fourniture et pose de grillage avertisseur : . BT rouge . FT vert . EAU bleu . EclP rouge	ml ml ml ml	120 130 160 100		
R.04	Terrassement pour pose de citerneaux d'eau individuel, y compris lit de sable si nécessaire et remblaiement.	U	4		
R.05	Démolition et réfection de voirie en enrobé conforme DIR (passage réseau),comprenant : la découpe du revêtement, le décrouissage et l'évacuation, la mise en œuvre de GNT 0/80 sur 0,40m, de grave bitume 0/14 sur 0,10 m d'épaisseur, la mise en œuvre de revêtement en enrobé à chaud quartz 0/6 épandu à raison de 125 kg/m², joint émulsionné sablé.	m²	12		
R.06	Démolition et réfection de trottoir en béton désativé (passage réseau),comprenant : la découpe du revêtement, le décrouissage et l'évacuation, la mise en œuvre de GNT 0/80 sur 0,40m, et mise en œuvre d'un béton CPJ45 dosé à 350 kg/m3 armé de d'un treillis soudé 15x15x10 + fibre, joint de dilatation 'TOFFOLO' ou similaire sur toute l'épaisseur du béton, écarteur ZIGZAG, produit de cure et désherbant (gravillons roulés), épaisseur 0.12m	m²	20		
R.07	Réalisation d'essais de compactage au pénétromètre au niveau de la tranchée commune principale, y compris fourniture d'un rapport de contrôle à la maîtrise d'œuvre, 1 essai tous les 30,00m.	F	1		
				MONTANT H.T.....	
				TVA 20 %	
				MONTANT T.T.C...	