

QUANTITATIF ESTIMATIF A TITRE INDICATIF

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX INITIAUX Terrassement - Voirie - Assainisse

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	Mt HT
1.A	TRAVAUX INITIAUX				
1.A.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.A.1.1	Dispositions préalables (Période de préparation)	FT	1,00		0,00
1.A.1.2	Dispositions préalables (Période d'exécution)	FT	1,00		0,00
1.A.1.3	Implantations	FT	1,00		0,00
1.A.1.4	Sondages de reconnaissance des réseaux	FT	1,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.2	TERRASSEMENTS				
1.A.2.1	Décapage de la terre végétale	M2	1461,00		0,00
1.A.2.2	Terrassement généraux en déblais jusqu'à la PST	M3	650,000		0,00
1.A.2.3	Terrassement généraux en remblais jusqu'à la PST	M3	50,000		0,00
1.A.2.4	Evacuation des terres excédentaires	M3	310,000		0,00
1.A.2.5	Confection de la couche de forme				
1.A.2.5.1	Plateforme support de type PF2 assurant la mise hors gel -	M2	838,00		0,00
1.A.2.6	Confection de drainage complet				
1.A.2.6.1	En protection de la couche de forme	ML	100,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.3	MATERIAUX D'APPORT				
1.A.3.1	Confection de la couche de base				
1.A.3.1.1	En GNT 0/31,5 sur 15 cm pour la chaussée	M2	602,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.4	REVETEMENTS PROVISOIRES				
1.A.4.1	Revêtement provisoire sur chaussées				
1.A.4.1.1	Enduit superficiel bicouche sur la chaussée	M2	150,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.5	REVETEMENTS DEFINITIFS				
1.A.5.1	Mélange terre-pierre engazonné sur 15 cm pour le	M2	121,00		0,00
1.A.5.2	Analyse du mélange terre pierre	FT	1,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.6	SUGGESTIONS PARTICULIERES				
1.A.6.1	Mise à niveau des affleurements de réseaux	FT	1,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.7	SIGNALISATION				
1.A.7.1	Réalisation de la signalisation verticale				
1.A.7.1.1	Panneau STOP (AB4)	U	1		0,00
1.A.7.1.2	Panneau d'entrée de zone partagée (B52)	U	1		0,00
1.A.7.1.3	Panneau de sortie de zone partagée (B53)	U	1		0,00
1.A.7.1.4	Panneau impasse (C13A)	U	1		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.8	ASSAINISSEMENT				
1.A.8.1	Confection de noue de collecte et d'infiltration	ML	60,00		0,00
1.A.8.2	Regard de visite en béton				
1.A.8.2.1	Regard de visite DN1000 et tampon fonte	U	5		0,00
1.A.8.2.2	Té de curage Ø300	U	1		0,00
1.A.8.3	Canalisations en PVC CR8				
1.A.8.3.1	PVC CR8 Ø200	ML	80,00		0,00
1.A.8.3.2	PVC CR8 Ø315	ML	5,00		0,00
1.A.8.4	Confection de branchement				
1.A.8.4.1	Branchement Ø160/200 circulaire	U	4		0,00
1.A.8.5	Ouvrages de gestion des eaux pluviales				
1.A.8.5.1	Ouvrage de régulation n°1	FT	1,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.9	CANALISATIONS, OUVRAGES ET EQUIPEMENTS				
1.A.9.1	Canalisations en béton armé classe 135A				
1.A.9.1.1	BA 135A Ø300	ML	5,00		0,00
1.A.9.2	Tête de sécurité en béton				
1.A.9.2.1	Sur canalisation de diamètre 0 < DN < 500mm	U	1		0,00
	Sous Total				0,00
1.A.10	CONTROLES ET INSPECTION DES OUVRAGES				
1.A.10.1	Vérification des façades de lots	FT	1,00		0,00
1.A.10.2	Inspection télévisé des réseaux d'assainissement	FT	1,00		0,00
1.A.10.3	Dossier de récolement (voirie et assainissement)	FT	1,00		0,00
	Sous Total				0,00

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX DIFFERES Terrassement - Voirie - Assainis:

1.B	TRAVAUX DIFFERES				
1.B.1	REVETEMENTS DEFINITIFS				
1.B.1.1	Revêtement définitif sur chaussée				
1.B.1.1.1	BBSG 0/10 noir	M2	350,00		0,00
1.B.1.1.2	Stabilisé	M2	150,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.B.2	SUGGESTIONS PARTICULIERES				
1.B.2.1	Reprofilage et compactage des noues (15% du linéaire initial)	ML	9,00		0,00
1.B.2.2	Reprofilage et compactage des voiries	FT	1,00		0,00
1.B.2.3	Mise à niveau des affleurements de réseaux	FT	1,00		0,00
1.B.2.4	Inspection télévisé des réseaux d'assainissement	FT	1,00		0,00
	Sous Total				0,00
1.B.3	SIGNALISATION				
1.B.3.1	Réalisation de la signalisation horizontale sur chaussée				
1.B.3.1.1	Bande STOP	ML	11,00		0,00
	Sous Total				0,00

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°2 - Adduction d'Eau Potable

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	Mt HT
2.A	TRAVAUX INITIAUX				
2.A.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
2.A.1.1	Implantations	FT	1,00		0,00
Sous Total					0,00

2.A.2	TERRASSEMENTS - MATERIAUX D'APPORT				
2.A.2.1	Terrassements en tranchée y compris remblaiement	ML	145,00		0,00
Sous Total					0,00

2.A.3	CANALISATIONS, OUVRAGES ET EQUIPEMENTS				
2.A.3.1	Canalisations en PVC PN16				
2.A.3.1.1	PVC PN16 DN 63 mm	ML	145,00		0,00
2.A.3.2	Vidange sur réseau d'eau potable				
2.A.3.2.1	Vidange de 60mm sous bouches à clés	U	1		0,00
2.A.3.3	Purge sur réseau d'eau potable				
2.A.3.3.1	Purge de 40mm sous bouches à clés	U	1		0,00
2.A.3.4	Branchement individuel	U	7		0,00
Sous Total					0,00

2.A.4	RACCORDEMENT ET SUGGESTIONS SPECIALES				
2.A.4.1	Mise à niveau des affleurements de réseaux	FT	1,00		0,00
2.A.4.2	Piquage sur réseau existant	U	1		0,00
Sous Total					0,00

2.A.5	CONTROLES ET INSPECTION DES OUVRAGES				
2.A.5.1	Vérification des facades de lots	FT	1,00		0,00
2.A.5.2	Essai d'étanchéité du réseau d'eau potable	FT	1,00		0,00
2.A.5.3	Nettoyage, désinfection du réseau et analyse bactériologique	FT	1,00		0,00
2.A.5.4	Dossier de récolement	FT	1,00		0,00
Sous Total					0,00

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°3 - Réseaux Souples

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	Mt HT
3.A	TRAVAUX INITIAUX				
3.A.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
3.A.1.1	Implantations	FT	1,00		0,00
Sous Total					0,00

3.A.2	TERRASSEMENTS - MATERIAUX D'APPORT				
3.A.2.1	Terrassements en tranchée				
3.A.2.1.1	Pour un réseaux	ML	50,00		0,00
3.A.2.1.2	Pour deux réseaux	ML	170,00		0,00
Sous Total					0,00

3.A.3	INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS				
3.A.3.1	Ensemble de gaines PVC Ø42/45				
3.A.3.1.1	3 PVC Ø42/45 entre chambre	ML	50,00		0,00
3.A.3.1.2	2 PVC Ø42/45 de la chambre à chaque lot	ML	315,00		0,00
3.A.3.2	Chambre de tirage préfabriquée				
3.A.3.2.1	De type L2T	U	2		0,00
3.A.3.3	Branchement individuel	U	7		0,00
3.A.3.4	Raccordement sur existant				
3.A.3.4.1	Sur poteau existant ou chambre	U	1		0,00
Sous Total					0,00

3.A.4	BASSE TENSION				
3.A.4.1	Fourniture et pose de fourreaux				
3.A.4.1.1	TPC Ø90 rouge en tranchée	ML	85,00		0,00
3.A.4.1.1	TPC Ø110 rouge en tranchée	ML	135,00		0,00
Sous Total					0,00

3.A.5	CONTROLES ET INSPECTION DES OUVRAGES				
3.A.5.1	Vérification des façades de lots	FT	1,00		0,00
3.A.5.2	Dossier de récolement	FT	1,00		0,00
Sous Total					0,00

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE
LOT UNIQUE VRD RECAPITULATIF

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX INITIAUX	0,00
LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX DIFFERES	0,00
LOT UNIQUE VRD PARTIE n°2 - Adduction d'Eau Potable	0,00
LOT UNIQUE VRD PARTIE n°3 - Réseaux Souples	0,00

TOTAL H.T.	0,00
TVA à 20,00 %	0,00
TOTAL T.T.C.	0,00